



# 一宮川流域通信

千葉県 一宮川改修事務所  
茂原市 茂原 1102-1  
TEL 0475-26-3703  
FAX 0475-26-3706

## 1. 第6回一宮川流域治水協議会を開催しました。

県関係部署及び流域市町村長からなる  
第6回一宮川流域治水協議会を開催しました。

日時：令和5年3月24日（金）  
場所：WEB開催  
出席：千葉県県土整備部、農林水産部  
茂原市長、一宮町長、睦沢町長、  
長生村長、長柄町長、長南町長

協議会では、県が行う河川整備や市町村が行う流域対策、特定都市河川及び特定都市河川流域への指定やこれに伴う雨水浸透阻害行為の許可制度、流域治水マスタープランの策定等に関して情報を共有しました。



第6回一宮川流域治水協議会の様子

## 2. 新年度の御挨拶

昨年度に引き続き、千葉県一宮川改修事務所長を拝命しました丸山です。

多くの工事を実施している中下流域ですが、今年度は一宮川第二調節池の増設工事の完了を目指すとともに、引き続き下流域の河道掘削工事や、中流域の河道拡幅・護岸法立て工事を進めてまいります。

上流域・支川では、調査・設計のための伐竹を行ったことで、河道の状態も見えるようになりました。引き続き、一宮川第三調節池や河道改修の詳細設計を進めてまいります。

また、本年10月1日に特定都市河川及び特定都市河川流域の指定がなされることとなりました。引き続き、流域水害対策計画やマスタープランの策定に向け、県関係部局・市町村と連携し、全力で取り組んでまいります。



一宮川改修事務所  
所長 丸山正樹

### 新たに着任した課長から一言

- 復興第一課（板垣一成 課長）鶴枝川合流点～三途川合流点の一宮川改修事業  
（板垣と申します。流域治水による水害に強いまちづくりを目指し、地域のみなさまと一緒に取り組んでまいります。）
- 復興第二課（高田誠司 課長）鶴枝川合流点より下流の一宮川改修事業  
（高田と申します。流域の安心安全に寄与できるよう一所懸命取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。）

## 3. 河川情報の発信について

■一宮川水系では、避難に資する情報発信の取組として、従来の水位観測所に加え、以下のとおり危機管理型水位計及び河川監視カメラを設置しています。

令和5年2月から2箇所新たに運用開始しました。

### ■危機管理型水位計の設置箇所

- ・一宮川（早野（八千代橋）／茂原市茂原）
  - 〃（長富（鴉谷橋）／長柄町鴉谷）
  - ・鶴枝川（三ヶ谷（一本橋）／茂原市三ヶ谷）
  - ・豊田川（備橋／茂原市長谷）
  - ・三途川（松ヶ枝橋／長南町須田）
- 令和5年2月  
から運用開始！

### ■河川監視カメラの設置箇所

- ・一宮川（金田（瑞沢川合流点）／睦沢町川島）
- 〃（早野（八千代橋）／茂原市茂原）
- 〃（第二調節池（外）／茂原市墨田）
- ・瑞沢川（南川橋／睦沢町寺崎）
- ・埴生川（埴生橋／長南町豊原）



## 4. 河川整備の進捗状況について

中流域で実施している河道拡幅区間は、御協力いただいた用地買収・借地により、工事を進めており、橋梁架替や樋門改築を先行しています。また、護岸法立て区間の護岸も少しずつ積みあがってきています。

なお、護岸法立て工事は一日も早い完成を目指すため、通年で平日に加え、第1、第3、第5土曜日及び祝日にも作業を実施いたします。

上流域・支川では、調査・設計のための伐竹を行ったことで、河道の状況も把握できるようになりました。測量も完了したことから、詳細設計を進めています。また、一宮川第三調節池についても、専門家から意見をいただいたり、模型実験などを実施しながら、詳細設計を進めています。



松瀨堰上流の堆積土砂撤去の状況  
(令和4年12月撮影)

東橋橋梁架け替え工事の状況  
(令和5年2月撮影)



伐竹状況  
(令和5年2月撮影)



茂原市街地の護岸法立て工事の状況  
(令和5年3月撮影)

第二調節池の掘削状況  
(令和5年3月撮影)



第三調節池の土質専門家ヒアリング状況

第三調節池の模型実験状況

## 5. 今後の実施内容について

区間	～R4年度	R5年度	R6年度	R7～11年度	
下流域	河口～瑞沢川合流点 河道掘削	・津波堤防の完成 ・権利者調査 ・測量 ・掘削・護岸工事	・用地取得 ・掘削・護岸工事	・用地取得 ・工事 (～R6)	
	瑞沢川合流点～鶴枝川合流点 河道拡幅	・測量、調査、設計 ・用地取得 ・橋梁架替工事 ・樋門工事 ・堤防嵩上げ工事	・用地取得 ・橋梁架替工事 ・樋門工事 ・築堤工事	・工事 (～R6)	
中流域	鶴枝川合流点～豊田川合流点 護岸法立て	・測量、調査、設計 ・護岸法立て工事 ・堤防嵩上げ工事	・護岸法立て工事	・工事 (～R6)	
	豊田川合流点～三途川合流点 調節池増設	・掘削工事等 ・貯留容量32万m3を確保 (R4年度末)	・掘削工事等 ・貯留容量40万m3を確保(年度末) ・堤防嵩上げ工事		
上流域	三途川合流点より上流 河道改修 調節池整備 輪中堤等	・浸水対策案の検討 ・河川整備計画の手続き 《令和4年度から新規事業化》 ・地形測量 ・地質調査 ・詳細設計	・地質調査 ・詳細設計 ・用地測量 ・地元説明会等 ・用地取得	・用地取得 ・工事	・用地取得 ・工事 (～R11)
	阿久川、豊田川、三途川、水上川 河道改修 輪中堤等	・浸水対策案の検討 ・河川整備計画の手続き 《令和4年度から新規事業化》 ・地形測量 ・地質調査 ・詳細設計	・地質調査 ・詳細設計 ・用地測量 ・地元説明会等 ・堤防嵩上げ工事	・用地取得 ・工事	・用地取得 ・工事 (～R11)



千葉県 一宮川改修事務所  
茂原市 茂原 1102-1  
(長生合同庁舎4階)  
TEL 0475-26-3703  
FAX 0475-26-3706

事務所HP

